



MCR 2

FR

Chaudières murales gaz

Défauts H20.39 et H20.40

JS

N° IT2727-fr


14/06/2024

En cas de défauts

- H20.39 - Aucun étalonnage primaire

ou

- H20.40 - Attente type de gaz



1. Appuyez
2. À l'aide du bouton sélectionnez « **Rechercher** » et validez
3. Entrez le code **0012** à l'aide du bouton
4. Entrez les 5 caractères (ou digits) du paramètre **GP043** avec
5. Confirmez en appuyant pour lancer la recherche :
6. Si le paramètre **GP043** est **absent** : remplacez l'afficheur HMI : réf. PR **7860307**
7. Si le paramètre **GP043** est **présent** :
 - 7.1 Réglez paramètre **GP043** : sélectionner le type de gaz utilisé
 - 7.2 Lancez la phase **d'étalonnage manuel** :
 - Appuyer > menu **Mise en service**
 - Sélectionner la ligne **Étalonnage de la chaudière**.
 - Suivre les instructions indiquées à l'écran de la chaudière.
 - Un message confirmant que l'étalonnage est achevé s'affiche pendant quelques secondes.
 - L'affichage revient au menu principal.